



## RESPUESTAS A PREGUNTAS SPLO-GPR-0830-2010

**PREGUNTA 6:** Existen planos de localización del proyecto y de detalle? en donde se encuentran pues no los vemos anexos?

**RESPUESTA PREGUNTA 6:** Para cada una de las abscisas a intervenir existen esquemas en dónde se detalla la localización y tipo de obras a construir; estos esquemas se encuentran publicados en la página web con el nombre de "ficha técnica".

**PREGUNTA 7:** Le escribimos para preguntar si existen los formatos y formularios así como los planos anexos o adjuntos o si toca transcribirlos del pliego de condiciones?

**RESPUESTA PREGUNTA 7:** No existen formatos y formularios adjuntos por lo que es necesario que cada oferente los transcriba de manera idéntica del documento de solicitud de oferta. Con relación a los planos, ver respuesta a pregunta No.6.

**PREGUNTA 8:** Asunto: Duda en el ítem de Excavación manual y Retiro. El propósito de este correo es que nos sea aclarada la cantidad de dicho ítem en pk 017+200 ya que en el formulario de cantidades y precios existe una cantidad de 40 m<sup>3</sup> y en la ficha técnica correspondiente a ese punto el valor que se observa es de 80 m<sup>3</sup> por lo tanto deseamos saber cuál es la cantidad se debe tomar

**RESPUESTA PREGUNTA 8:** Se aclara que en la abscisa PK17+200 la cantidad de excavación manual y retiro corresponde a la consignada en el formulario de cantidades y precios, es decir: 40 m<sup>3</sup>.

**PREGUNTA 9:** Favor informar cuales son los salarios establecidos para el personal .

**RESPUESTA PREGUNTA 9 :** Los salarios deberán ser iguales o superiores al Salario Mínimo Legal Vigente y estar acordes con los perfiles del personal requerido para la ejecución del contrato y la oferta en el mercado nacional. Para el caso de la mano de obra no calificada los salarios deberán ser los propios de la región.

**PREGUNTA 10:** En la sección III-Criterios de evaluación de las ofertas, numeral 4.1 establece que se debe entregar "El estudio jurídico de las desviaciones y aclaraciones a las condiciones de la presente solicitud de ofertas". Favor aclararnos que documento se debe anexar para el cumplimiento de este punto.

**RESPUESTA PREGUNTA 10:** Se aclara que el estudio jurídico de las desviaciones y aclaraciones, lo elabora el evaluador jurídico de LA EMPRESA en caso que EL OFERENTE presente dentro de su oferta desviaciones de lo estipulado en el documento de solicitud de oferta.

**PREGUNTA 11:** Según visita de obra, el funcionario de TGI informó que en el PK9+747 (Prioridad 2) en el ítem gaviones en piedra, la cantidad no es la que se registra en el cuadro de cantidades de obra. Favor confirmar cual es la cantidad a cotizar, ya que esta pesa en el valor de la oferta.

**RESPUESTA PREGUNTA 11:** La cantidad que se registra en el formulario de cantidades de obra es la que debe cotizar el oferente en su oferta, es decir 360 m<sup>3</sup>.

**PREGUNTA 12:** Confirmar si las hojas de vida del personal requerido se deben entregar con la oferta o estas se solicitarán al proponente que salga favorecido.

**RESPUESTA PREGUNTA 12:** Tal como señala la sección IV, Presentación y Formularios, la oferta técnica debe incluir el formulario No.3. Las certificaciones y soportes se solicitarán al proponente favorecido con la adjudicación; según numeral 5, Calificación técnica, de la sección III.

**PREGUNTA 13:** Se solicita si es posible ampliar la fecha para la entrega de la oferta, teniendo en cuenta que la próxima semana es Semana Santa y que el plazo para solicitud de aclaraciones es el día 29 de marzo por

ABY



## RESPUESTAS A PREGUNTAS SPLO-GPR-0830-2010

lo cual solo quedarían dos días hábiles para recibir las respuestas a dichas aclaraciones y finiquitar la preparación de la oferta.

**RESPUESTA PREGUNTA 13:** Se mantiene el plazo fijado en el documento de Solicitud de Oferta SPLO-GPR-0830-2010.

**PREGUNTA 14:** Ítem Alcantarilla 36" longitud 5 metros. En la especificación PGE-DB-AL-01 especifican uso de concreto reforzado para el atraque de la tubería, y que se pagara en los ítems de concreto de 3000 psi y de acero de refuerzo, que no están incluidos en las actividades del PK 031+300, favor indicar con cual(es) actividad(es) se pagaran el concreto y acero de refuerzo?

**RESPUESTA PREGUNTA 14:** Debe tenerse en cuenta lo indicado en la especificación de este ítem, en el subtítulo MEDIDA Y PAGO: "El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes, adecuaciones previas del terreno, movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, disposición de residuos, manejo de aguas durante la construcción, consecución de permisos ambientales y de los propietarios de los terrenos, indemnizaciones por daños causados a terceros, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem e incluye además los imprevistos, administración, utilidades, etc" Por lo anterior, EL OFERENTE deberá cotizar el valor total para la completa ejecución del ítem, con el que se pagará la construcción de una alcantarilla de 36" y 5 metros, verificando dentro de su análisis de precio unitario que se haya incluido el precio de concreto y el acero de refuerzo.

**PREGUNTA 15:** Ítem Descoles en piedra pegada. La especificación PGE-DS-DE-02 no indica dimensiones del espesor, ancho y alto de las huellas y contrahuellas, así como de las paredes del descole. Favor ampliar esta información.

**RESPUESTA PREGUNTA 15:** Para todos los descoles deberá tener en cuenta el dimensionamiento contemplado la especificación PGE-DS-DE-02 para los descoles en piedra tipo II: "El tipo II cuenta con un ancho inicial de 0.9 metros, un ancho final de 1.90 metros y una longitud de transición de 1.0 metro", el ancho será distribuido entre paredes y solera según la topografía. Para todos los efectos el espesor será de 0.10 m.

**PREGUNTA 16:** Ítem filtros geodren circular H = 2m. La especificación PGE-DB-FL-02 menciona que al final del filtro se debe construir una caja de inspección, pero no menciona dimensiones ni especificaciones, para el caso se pueden asumir las indicadas en la especificación del PK 026+400?

**RESPUESTA PREGUNTA 16:** Para efectos de cotización y para todas las abscisas que requieran filtro geodren circular H=2 m, la caja de inspección será de las dimensiones indicadas en la ficha técnica del PK26+400.

Elaboró: VOP/ Monica Mendoza - GPR/ Erika Gualdron  
Revisó: GPR/ Adriana M. Villabona  
Aprobó: GPR/ Rafael D. Barragán