



RESPUESTAS A PREGUNTAS SPM-GIN-0891-2010

PREGUNTA 1: Al revisar la cantidad de MDC2 solicitada para el área 1 (64 m²) y revisando las condiciones de la orden de servicio donde se dice "EL REFUERZO A APLICAR DEBE TENER COMO MINIMO 5 CENTIMETROS DE ESPESOR" la cantidad solicitada es de 10 centímetros para esta AREA 1 ¿se debe estimar de 10 cm o de 5cm?



RESPUESTA A PREGUNTA 1:

Se requiere realizar un empalme con la Vía Panamericana con un refuerzo mínimo en el área No. 1 de 10 cm.

PREGUNTA 2: De igual manera para la cantidad de MDC2 solicitada para el AREA 3 Y 4 las cuales aparecen como 120 m³ y 10.5 m³ respectivamente siendo por las condiciones presentadas en el anexo 1 y según las aéreas estimadas aproximadamente 6m³ y 5,25m³. Teniendo en cuenta la notable diferencia en volúmenes y la afectación directa con el costo de la propuesta solicitamos a ustedes sea aclarado y definido el volumen total por área según su alcance de contratación.

RESPUESTA A PREGUNTA 2:

En esta área se requiere aplicar un refuerzo de 10 cm de espesor con un MDC2 de 12 y 10.5 m³ para las áreas 3 y 4 respectivamente. Esto debido a que estas áreas se encuentran sin ningún tipo de cubrimiento asfáltico. Se realiza la corrección de los pliegos SPM - GIN - 0891 -2010, donde se indica en el Anexo 2: **FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS, CONSTRUCCION TOTAL AREA 3 (120 m²), MDC2, aclarando que el volumen solicitado son 12 m³, y no 120 como aparece en el formulario.**

Elaboró: GIN/ Silvia J. Ruiz J. - Carlos F. León A. 
Revisó: GIN / José H. Gómez 
Aprobó: GIN / José H. Gómez 