

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO.....	2
2. LOCALIZACIÓN.....	2
3. PLAZO.....	2
4. FORMULA DE REAJUSTE.....	3
5. GASTOS REMBOLSABLES.....	3
6. ALCANCE	3
6.1. SUMINISTRO DE REPUESTOS.....	3
7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.....	3
8. ENTREGABLES.....	3
9. PERSONAL CONTRATISTA.....	4
10. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.....	4
11. DOCUMENTOS EN LA ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS.....	4

1. OBJETO

Suministro de repuestos asociados al Turboexpander en el Centro Operacional de Cogua de LA EMPRESA



Ilustración 1. Estación Cogua

2. LOCALIZACIÓN

La localización en el Centro Operacional Cogua se detalla en la siguiente tabla:

Estación:	Centro Operacional Cogua
Departamento:	Cundinamarca
Punto Kilométrico:	PK 114+954
Gasoducto:	Centro oriente
Coordenadas:	N 5.05164405 E -73,96210987



Ilustración 2. Localización ECG Cogua

3. PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. FORMULA DE REAJUSTE

No Aplica.

5. GASTOS REMBOLSABLES

No Aplica.

6. ALCANCE

Suministro de los repuestos requeridos para el arranque del sistema Bently Nevada del Turboexpander del Centro Operacional de Cogua de TGI S.A. ESP.

6.1. SUMINISTRO DE REPUESTOS

EL CONTRATISTA debe realizar el suministro de repuestos requeridos para la ejecución de arranque del sistema Bently Nevada del Turboexpander del Centro Operacional de Cogua conforme a las siguientes referencias originales de la marca Bently Nevada:

PN Fabrica	Descripción	Unidad
330104-06-13-05-01-05	30104-06-13-05-01-05 PROBE 3300 8MM BENTLY M10X1 ARM	UN
330104-04-12-05-01-05	330104-04-12-05-01-05 PROBE 3300 8MM BENTLY M10X1 ARM	UN
330104-08-15-05-01-05	330104-08-15-05-01-05 PROBE 3300 8MM BENTLY M10X1 ARM	UN
330104-07-14-05-01-05	330104-07-14-05-01-05 PROBE 3300 8MM BENTLY M10X1 ARM	UN
330104-09-18-05-01-05	330104-09-18-05-01-05 PROBE 3300 8MM BENTLY M10X1 ARM	UN
330130-045-03-05	330130-045-03-05 3300 5MM & 8MM Extension Cable	UN
330180-50-05	330180-50-05 PROXIMITOR 3300XL	UN

Tabla 1 Referencias Suministros

7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debe realizar la entrega DDP de repuestos 6 semanas luego de montada la orden en las instalaciones de la Centro Operacional Cogua de TGI S.A. ESP.

EL CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos originales con garantía para el sistema Bently Nevada del Turboexpander

- i. Los sensores para el sistema Bently Nevada del Turboexpander deben ser entregados de acuerdo con las solicitudes de pedido y entrega de repuestos realizados por **LA EMPRESA**. Asegurar que los sensores y componentes cumplan con especificaciones técnicas del fabricante y sean repuestos originales de la marca Bently Nevada, por tal motivo, el CONTRATISTA deberá entregar junto con los repuestos suministrados, el certificado de originalidad de los mismos y será un requisito para que los repuestos sean pagados al CONTRATISTA.

8. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA deberá entregar:

- Órdenes de compra para validación.
- Tiempos de despacho estimados.
- Certificados de calidad y cumplimiento normativo vigente.
- Certificados de originalidad de los repuestos suministrados.

9. PERSONAL CONTRATISTA

No aplica.

10. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Los siguientes documentos serán entregados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

- POLIZAS DEL CONTRATO Aplica SI (X) NO ()
- PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Aplica SI () NO (X)

11. DOCUMENTOS EN LA ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS

No aplica.